26. Feb. 2025

Information zur Baustelle

BKW POWER GRID

Was wird gebaut?
Um Ihnen weiterhin eine hohe Versorgungsqualität mit Strom zu gewährleisten, saniert und erweitert die BKW das Niederspannungsnetz im Bereich der Kistlerstrasse. Da sich diese Anlagen teilweise im Boden befinden, stehen auch Tiefbauarbeiten bevor.

Wo wird gebaut?
Von den Bauarbeiten sind insbesondere folgende Liegenschaften betroffen (vgl. Plan auf der Rückseite):
- Kistlerstrasse 41-63
- Gerenstrasse 2, 4

Wann wird gebaut?
Die Bauarbeiten dauern vom ca. 03.03.2025 während ca. 3 Wochen. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten werden die elektrischen Arbeiten ca. 2.5 Wochen in Anspruch nehmen. Anschließend wird alles instand gestellt.
Es wird gewöhnlich werktags von ca. 7.00 bis 17.00 Uhr gearbeitet. (Die Zeitangaben sind Richtwerte und können variieren).

Welche Auswirkungen können die Bauarbeiten auf Sie haben?
Während der gesamten Bauzeit können folgende Unannehmlichkeiten auftreten:
- Zufahrt zu Liegenschaften und Garagen stark eingeschränkt.
- Zugang zu Liegenschaften eingeschränkt
- Aufhebung von öffentlichen Parkplätzen
- Baulärm
- Geplante, kürzere Stromabschaltungen, über die wir Sie separat vorinformieren würden

Sollte es wider Erwarten zu einem ungeplanten Stromausfall kommen, kontaktieren Sie die BKW-Störungsnummer 0844 121 175.
Verhaltenstipps für Ihre Sicherheit bei einem Stromausfall finden Sie unter www.bkw.ch.

Was können Sie für Ihre Sicherheit tun?
Bitte beachten Sie die Warnschilder und Absperrungen sowie die Sicherheitshinweise der Bauleitung und des Baupersonals.

An wen können Sie sich wenden?
Für Fragen und Anliegen während der Bauarbeiten steht Ihnen unser Projektleiter, Herr Andreas Loosli oder Bauleiter, Simon Ruprecht, gerne zur Verfügung:


Projektleitung:
- Telefon: 058 477 50 06
- E-Mail: andreas.loosli@bkw.ch

Bauleitung:
- Telefon: 079 745 35 54
- E-Mail: simon.ruprecht@bkw.ch

Wir danken Ihnen, liebe Anwohnerinnen und Anwohner, bereits heute für Ihr Verständnis.

ZUSAMMENFASSUNG

WAS:	Sanierung des Niederspannungsnetzes
WANN:	Anfang März bis Ende April 2025
WER:	BKW Energie AG (Bauherrin/Projektleitung)


Unterflurschächte und BE-T freilegen und nach Kabelzug wieder Instandstellen im Belag (19 Stk.) ca. 10m Randsteine entfernen und neu versetzen.
Evtl. Übergänge und Bögen freilegen und nach Kabelzug wieder Instandstellen 2x im Grünbereich und 3x im Belg
Unterflurschächte und BE-T freilegen und nach Kabelzug wieder Instandstellen im Grünbereich (7 Stk.) inkl. VK
Neue Fundamentplatte für Verteilkabine erstellen gemäss separatem Plan
Neue Fundamentplatte für Verteilkabine erstellen gemäss separatem Plan
Neu 3x PE 150 verlegen im Grünbereich und Belag
Neus PE 150 verlegen im Grünbereich
Neuer 1/1 Unterflurschacht erstellen gemäss separatem Plan
Kabel in bestehende Rohranlagen einziehen
Neue Fundamentplatte für Verteilkabine erstellen gemäss separatem Plan
Neuer 1/1 Unterflurschacht erstellen gemäss separatem Plan
Kistlerstrasse
Kistlerstrasse
VK Kistlerstr
Proj. VK 100
Proj. VK 100
Proj. VK 70
Proj. SAC 1/1 3 PE150
PE150
Anschluss bleibt PPe 4110