



Randstein RN 15 (15/19x25) gemäss SN 640 481

Beton: C 16/20 X0, $D_{\max}=16$, CL 0.20, C2 *

Betonvolumen: 0.068 m³/m^l

Vor dem betonieren der Busplatte entlang des Randsteins mit 1cm Sagex abschalen. Nach dem betonieren Sagex entfernen.
Fugenspalte reinigen, mit Sand auffüllen, Zellprofil einlegen, mit Fugenvergussmasse auffüllen.



* Alte Betonbezeichnung: B 25/15, PC 250kg/m³



Gemeinde
Bolligen

Bauverwaltung

Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen
bauverwaltung@bolligen.ch

Randabschluss
Bushaltestelle

Norm Blatt

2.3.8

Masstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
1 : 5	9. Juli 2014		2.3.8.dwg	af